

**LOT 1 : TRAVAUX DE TERRASSEMENT / VRD / MAÇONNERIE**

Article	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix U	Montant	Obs.
1.1.	Amené et replis matériel, protection et sécurisation du chantier, implantation de l'ouvrage Etude béton armé	F U	1			
1.2.	<u>Démolition</u> Démolition d'un mur en béton armé de 6 ml et H. moyenne = 2,3 m, épaisseur 0,20 Démolition d'un mur en talus décor, qui seront récupérés par le maître d'ouvrage Démolition de l'escalier béton 14 marches, largeur 140 cm Evacuation des déblais en décharge autorisée	m3 m3 U Ens	1,3 3 1			
1.3.	<u>Terrassement</u> sur l'emplacement du nouveau bâtiment Fouille en pleine masse à l'engin, stockage de la terre végétale sur place, évacuation des terres en surplus en décharge , niveaux Fouille en tranchées pour fondations	m3 ml	150 25			
1.4.	<u>Fondations</u> Béton de propreté Semelles de fondations en béton armé, y compris ferrailage	ml m3	25 9			
1.5.	<u>Murs</u> Coffrage soigné 2 faces pour les murs Murs en béton dosé à 350 kg, épaisseur 0,20 , compris aciers pour murs enterrés Murs en agglomérés de ciment, y compris linteaux, pour mur de refend et de façade Réalisation de 2 seuils béton Fourniture, pose et réservation dans mur agglomérés de façade de 2 grilles de ventilation	m² m² m² U U	42,5 42,5 22 2 2			
1.6.	<u>Dallage sur terre plein</u> Fourniture et mise en place de 0/100 compacté sur 20 cm, géotextile Fourniture et mise en place de 0/25 compacté sur 5 cm, Fourniture et pose polyane pour dalle sur terre plein Dallage BA dosé à 350 kg, épaisseur 12 cm, finition lissée, forme de pente 2%	m² m² m² m²	30 30 30 30			

**N° réf : 0316 MP DPGF : LOCAL RANGEMENT ÉCOLE et ASSOCIATIONS - Mairie de REVEL**

Article	Description des ouvrages	Unité	Quantité	Prix U	Montant	Obs.
1.7.	<u>Dalle pour terrasse végétalisée</u> Dalle en poutrelles/ hourdis et dalle de compression 16 + 4, forme de pente 2% minimum Accrotères par relevés périphériques Fourniture et pose de résine d'étanchéité sur dalle à végétaliser Fourniture et pose de drainage alvéolé sur dalle à végétaliser	m² ml m² m²	32 12 32 32			
1.8.	<u>Drain</u> Etanchéité verticale des parois enterrées Tuyau perforé Ø 100, textile anti-contaminant type BIDIM, graviers roulés lavés Raccordement au réseau	m² ml F	35 17,5			
1.9.	<u>VRD</u> Dévoiement des réseaux d'EP et d'EU Tranchée pour raccordement électrique y compris fourreau, sable, grillage avertisseur, compactage Tranchée pour alimentation portail y compris fourreau, sable, grillage, compactage Fourniture et mise en place d'enrobé dense en rebouchage des dommages suite travaux Remblaiement et remise en place des terres y compris sur dalle pour végétalisation Engazonnement	F ml ml F F m²	2 10 70			
1.10.	<u>Enduit sur façades apparentes</u> Enduit minéral épais projeté type WEBER et BROUTIN ou PAREXLANKO ou équivalent sur parties non enterrées, finition semi-gratté et couleur idem école maternelle Retours tableaux et linteaux	m² ml	18 10			